

Obec Nižná Myšľa, zastúpená starostom Ing. Miroslavom Sisákom

Číslo: 79/2017-NM

14.2.2017

Vec: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav.

Dňa 1.2.2017 Obec Nižná Myšľa, zastúpená starostom, so sídlom Obchodná 104, Nižná Myšľa, ohlásila stavebné úpravy **"Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa, SO 02 – ulica Pri Hornáde, 2. časť, 2. alternatíva"** na pozemku parc. č. 846/1 v kat. úz. Nižná Myšľa.

Obec Nižná Myšľa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad I. stupňa, príslušný podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 57 ods. 2 stavebného zákona

oznamuje,

že proti uskutočneniu stavebných úprav **„Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa, SO 02 – ulica Pri Hornáde, 2. časť, 2. alternatíva "** na pozemku parc. č. 846/1 v kat. úz. Nižná Myšľa

v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá námietky.

V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia.

Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy a použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ust. zák. č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Toto oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitých predpisov.



Doručuje sa:

1. Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, Nižná Myšľa

KRYCI LIST ROZPOCTU

VO

Názov stavby Rekonštrukcia cestnej priekopy N. Myšľa

Názov objektu Ulica Pri Hornáde, 2. časť 2. alternativa

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Nižná Myšľa

Projektant

Zhotoviteľ Stavpot s.r.o.

Spracoval

00324493

36746525

SK202233313

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

6.4.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 460,65	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 321,90	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 782,55	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

STAVPOT, s.r.o.

Mäsiarska 140

044 15 Nižná Myšľa

IČO: 36746525 IČ DPH: SK202233313

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

17 782,55

24 DPH 20,00 % z 17 782,55

3 556,51

25 Cena s DPH (r. 23-24)

21 339,06

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kľzáva doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cestnej priekopy N. Myšľa

Objekt: Ulica Pri Hornáde, 2. časť 2. alternatíva

Objednávateľ: Obec Nižná Myšľa

Zhotoviteľ: Stavpot s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6.4.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

17 782,55

1 Zemné práce

8 063,13

1	114203102	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so zaliatymi škárami cementovou maltou	m3	28,500	15,32	436,62
2	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	11,100	0,75	8,33
3	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	153,690	2,11	324,29
4	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	38,460	0,98	37,69
5	162501102_2	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - ornica	m3	11,100	3,16	35,08
6	162501102-3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - časť suť	m3	23,000	3,16	72,68
7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - zemina V-N	m3	38,460	3,16	121,53
8	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	23,000	4,97	114,31
9	167101101_2	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 - ornica	m3	11,100	1,44	15,98
10	167101102_2	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - zemina V-N	m3	38,460	1,44	55,38
11	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	145,990	1,52	221,90
12	5923002852	BGZ-S Žlab priekopový NW 400 bez spádu, výška 495, dĺžka 1000	ks	193,000	33,48	6 461,64
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - suť	m3	23,000	0,59	13,57
14	171201201_2	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - ornica	m3	11,100	0,59	6,55
15	171201202_2	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 - zemina V-N	m3	38,460	0,53	20,38
16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	123,160	0,31	38,18
17	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	72,470	0,93	67,40
18	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	2,000	5,81	11,62

2 Zakladanie

2 062,38

19	273311116	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20 - dno šachty	m3	7,949	69,93	555,87
20	273311116_2	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20 - plastbetón	m3	0,675	69,93	47,20
21	273311116_3	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20 - stropná doska D1	m3	0,864	69,93	60,42
22	273311116_4	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20 - stropná doska D2	m3	0,864	69,93	60,42
23	273311116_5	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20 - steny šachty	m3	10,948	69,93	765,59

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	273354111	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	71,000	5,37	381,27
25	273354211	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	71,000	2,21	156,91
26	274361411_2	Výstuž základových pásov zo zvaraných sietí mostných konštrukcií_vtoková mreža	l	0,065	533,90	34,70

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 5 203,43

27	319114111	Osadenie prefabr. rímsy, krycej dosky, doplnkových most., konštr. z dielcov betónových, hmot. do 5t - uloženie stropných dosiek	ks	2,000	26,66	53,32
28	352368112	Výstuž hornej časti stôk v otvorenom výkope z betonárskej ocele 10 505 - stropné dosky D1, D2	t	0,632	507,20	320,55
29	352368112_2	Výstuž hornej časti stôk v otvorenom výkope z betonárskej ocele 10 505 - dno 4%	t	9,522	507,20	4 829,56

4 Vodorovné konštrukcie 512,30

30	465923114	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. 200-1000 kg so zaliatím škár maltou MCs	m2	109,000	4,70	512,30
----	-----------	--	----	---------	------	--------

5 Komunikácie 1 941,31

31	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - 2x - podklad pod bet. šachtu	m2	15,680	1,68	26,34
32	564231111_2	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - pod BGZS žlab	m2	133,000	1,68	223,44
33	597962132	Montáž uzavretého žlabu BGZ-S, SV 400 do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 - do štrkopiesku	m	190,060	8,90	1 691,53

Celkom

17 782,55

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Mýša
IČO: 36746525 IČ DPH: SK2122333313

Faktúra 20170004



DODÁVATEĽ

STAVPOT, s.r.o.

Mäsiarska 140

044 15 Nižná Myšľa

IČO: 36746525

DIČ: 2022333313

IČ DPH: SK2022333313

Telefón: 0911732484

Vystavil: Doro E.

ODBERATEĽ

Obec Nižná Myšľa

Obchodná 104

044 15 Nižná Myšľa

IČO: 00324493

DIČ: 2021244885

IČ DPH: neplatca DPH



PAY by square



Dátum vystavenia 17.05.2017 Dátum dodania 17.05.2017 Dátum splatnosti 16.06.2017

Číslo účtu **447641728/0900**

IBAN **SK10 0900 0000 0004 4764 1728**

SWIFT

GIBASKBX

VS

20170004

Suma na úhradu

21 087,52 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Fakturujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	prevedené práce na stavbe "Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa SO 02 - ulica Pri Hornáde 2. časť, 2. alternatíva", podľa priloženého súpisu prác	1,00		17 572,93	20 %	21 087,52

Základ DPH 20 %

17 572,93

DPH 20 %

3 514,59

Celkom

EUR 21 087,52

OBEC NIŽNÁ MYŠĽA	
Dátum: 19.05.2017	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy/istý:	Vybavuje:

STAVPOT, s.r.o.

Mäsiarska 140

044 15 Nižná Myšľa

IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313

Pečiatka a podpis

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby

Rekonštrukcia cestnej priekopy N. Myšľa

Názov objektu

Ulica Pri Hornáde, 2. časť 2. alternatíva

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Nižná Myšľa

Projektant

Zhotoviteľ

Stavpot s.r.o.

Spracoval

00324493

36746525

SK2022333313

Rozpočet číslo

Dňa

17.05.2017

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	14 505,88	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 067,05	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 572,93	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D		Celkové náklady	
						23	Súčet 7, 12, 19-22	17 572,93	
Dátum a podpis				Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 17 572,93	3 514,59	
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	21 087,52	
Dátum a podpis				Pečiatka		E		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ				STAVPOT, s.r.o. Mäsiarska 140 044 15 Nižná Myšľa IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313		26	Dodávky objednávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka					

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia cestnej priekopy N. Myšľa

Objekt: Ulica Pri Hornáde, 2. časť 2. alternatíva

Objednávateľ: Obec Nižná Myšľa

Zhotoviteľ: Stavpot s.r.o.

Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

17 572,93

1 Zemné práce

8 063,13

1	001	114203102	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so zaliatymi škárami cementovou maltou	m3	28,500	15,32	436,62
2	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	11,100	0,75	8,33
3	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	153,690	2,11	324,29
4	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	38,460	0,98	37,69
5	001	162501102_2	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - ornica	m3	11,100	3,16	35,08
6	001	162501102-3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - časť sut'	m3	23,000	3,16	72,68
7	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m - zemina V-N	m3	38,460	3,16	121,53
8	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	23,000	4,97	114,31
9	001	167101101_2	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 - ornica	m3	11,100	1,44	15,98
10	001	167101102_2	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - zemina V-N	m3	38,460	1,44	55,38
11	001	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	145,990	1,52	221,90
12	592	5923002852	BGZ-S Žlab priekopový NW 400 bez spádu, výška 495, dĺžka 1000	ks	193,000	33,48	6 461,64
13	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 -sut'	m3	23,000	0,59	13,57
14	001	171201201_2	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - ornica	m3	11,100	0,59	6,55
15	001	171201202_2	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 - zemina V-N	m3	38,460	0,53	20,38
16	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	123,160	0,31	38,18
17	001	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	72,470	0,93	67,40
18	005	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	2,000	5,81	11,62

2 Zakladanie

160,57

19	211	273311116	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20 - podklad šachty	m3	1,800	69,93	125,87
20	211	274361411_2	Výstuž základových pásov zo zvarovaných sietí mostných konštrukcií_vtoková mreža	t	0,065	533,90	34,70

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

7 105,24

21	271	894421114	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	892,64	892,64
22	592	5922415080	Akumulačná nádrž prefabrik. betónová, BG	ks	1,000	5 573,45	5 573,45
23	211	319114111	Osadenie prefabr. rímsy, krycej dosky, doplnkových most., konštr. z dielcov betónových, hmot. do 5t - uloženie stropných dosiek	ks	1,000	53,32	53,32
24	592	5922633176	Stropná doska k ŽB nádrži	ks	1,000	585,83	585,83
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom

4**Vodorovné konštrukcie****302,68**

25	311	465923114	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. 200-1000 kg so zaliatím škár maltou MCs	m2	64,400	4,70	302,68
----	-----	-----------	--	----	--------	------	--------

5**Komunikácie****1 941,31**

26	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - 2x - podklad pod bet. šachtu	m2	15,680	1,68	26,34
27	221	564231111_2	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - pod BGZS žlab	m2	133,000	1,68	223,44
28	221	597962132	Montáž uzavretého žľabu BGZ-S, SV 400 do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 - do štrkopiesku	m	190,060	8,90	1 691,53

Celkom**17 572,93**

STAVPOT, s.r.o.
 Mäsiarska 140
 044 15 Nižná Myšľa
 IČO: 36746525 IČ DPH: SK202233313



V-ALFATEC, spol. s r. o., 919 55 Kátľovce 303

Reg.: OS Trnava, 19839/T

Osvedčenie o vodotesnosti

o vodotesnosti nádrže vyrobenej firmou V - ALFATEC, s.r.o. podľa
STN 750905 skúška vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží

Technické údaje:

použitý materiál: železobetón
Názov výrobku: **Akumulačná nádrž**
číslo výrobku: **VŠ 081/05/17**
rozmer: **1,8x1,8x3,27m**
výška hladiny pri skúške: 3,27m
objem nádrže: 6,87 m³

Prevádzkovateľ: priekopa Nižná Myšľa
Rok výroby: 2017

Priebeh skúšky:

1. Naplnenie nádrže vodou na výšku skúšobnej hladiny
2. Kontrola deformácie a tesnosti výrobku
3. Vlastná 24 hod. skúška

Výsledok skúšky:

Výskyt úniku vody po 24 hod. : 0 mm
Pokles vody v nádrži počas vlastnej skúšky v mm : 0 mm
Výskyt deformácií po 24 hod. : 0 mm

AKUMULAČNÁ NÁDRŽ VYHOVELA SKÚŠKE VODOTESNOSTI

Skúšku vykonal: vedúci skúšky p.Vagovič

Protokol vystavený dňa: 04.05.2017

V - ALFATEC, s.r.o.
919 55 KÁTĽOVCE 303
prev.: Niklová ul. 4346, 926 01 Sered'
ICO: 46/757 306
IČ DPH: SK2022354081 ⑤
Jozef Vagovič
konateľ spoločnosti



Záručný list

Názov výrobku: **Akumulačná nádrž**
Rozmer nádrže: **1,8x1,8x3,27m**
Číslo výrobku: **VŠ 081/05/17**
Miesto dodania: **priekopa Nižná Myšľa**

Dátum dodania: 11.05.2017

V - ALFATEC, s.r.o.
919 55 KÁTLOVCE 303
prev.: NIŽNÁ MYŠĽA 4346, 926 01 Sereď
IČO: 36 727 306
pečiatka a podpis ⑤

Výrobca poskytuje na svoj výrobok záručnú dobu 24 mesiacov. V dobe záruky odstráni výrobca bezplatne všetky chyby spôsobené vo výrobní alebo chybným materiálom. Záručná doba plyní od dátumu dodania.


Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnou manipuláciou, živelnou pohromou, neprípustným zásahom do zariadenia, nesprávnou obsluhou.

Záručné a pozáručné opravy vykonáva firma V - ALFATEC, s. r. o., Kátlovce 303, 919 55 Kátlovce, tel./fax: 031/780 59 00.

Skúška vodotesnosti bola vykonaná v súlade s normou STN 75 0905, dňa 04.05.2017

Skúšku vykonal: p. Vagovič, vedúci skúšky.

TK: Jozef Vagovič



LEGENDA

POZNÁMKA

ZATAŽENJE POKLOPI 15 kN - 400 kN
HMOTNOST NATAŽENIHO KUSA, t
CELKOVA HMOTNOST 10,8t
H - CELKOVA HILBRA OSADENJA
h = PODJAHILBRY OSADENJA

V. Alfaro, S.T.A.
Kilmoree 303 919 55
Prey Nkhoma ul 4366
926 01 Sored
rel fax: 031 730 50 00
email: v.alfaro@vsnl.net
web: www.vsnl.net